

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αριθ. Τιμ.	ΚΟΝΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μον.	ΠΟΣΟ-ΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΔΟΠΟΪΑ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Εκσκαφή σε έδαφος Γ-ΗΜ	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	0,70	4.500,00	3.150,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής	A-14	ΟΔΟ-1310	m	0,65	7.400,00	4.810,00
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A-18.1	ΟΔΟ-1510	m3	6,75	23.000,00	155.250,00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m3	1,05	23.000,00	24.150,00
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	B-1	ΟΔΟ-2151	m3	4,20	100,00	420,00
6	Υπόβαση πάχους 0,10 μ.	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	m2	1,48	11.078,00	16.395,44
ΣΥΝΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							204.175,44
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m3	89,80	110,00	9.878,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	151,20	14.243,04
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	3.550,00	4.082,50
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	12.01.01.07	ΥΔΡ - 6551.7	m	72,00	70,00	5.040,00
ΣΥΝΟΛΟ							33.243,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							237.418,98
ΓΕ & ΟΕ 18%							42.735,42
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							280.154,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							42.023,16
ΣΥΝΟΛΟ							322.177,560
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							403,090
ΣΥΝΟΛΟ							322.580,650
ΦΠΑ 24%							77.419,356
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							400.000,00

ΓΡΕΒΕΝΑ 28 /06/2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ 28/6/2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 Πολ. Μηχανικός ΤΕ