

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ									
<b>ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ</b>									
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018)					
Αριθμ. μελ: <b>17/2018</b>									
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>						<b>215.000,00 €</b>			
α/α	α/α Τιμολογ	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
	A-18	Προμήθεια δανείων							
1	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m3	150,00	4,56	684,00		
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	150,00	1,05	157,50		
3	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	15,00	4,00	60,00		
4	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>3</sup>	50,00	25,00	1.250,00		
5	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>2</sup>	2.700,00	2,53	6.831,00		
6	B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	10,00	143,00	1.430,00		
7	11.02.04 σχ	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	1.000,00	2,90	2.900,00		
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>13.312,50</b>	<b>13.312,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>									
1	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	30,00	1,00	30,00		
	Δ-2	Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος							
2	Δ-2.1	Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	4.300,00	1,15	4.945,00		
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	5.200,00	0,45	2.340,00		
4	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	4.500,00	1,20	5.400,00		
5	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)	ΟΔΟ-4421.Β	ton	160,00	82,26	13.161,28		
6	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m <sup>2</sup>	9.830,00	8,36	82.151,78		
7	N.T. 1	Ανύψωση ή καταβίβασις φρεατίων	ΥΔΡ 6301 50% ΥΔΡ 6327 50%	τεμ.	25,00	210,00	5.250,00		
8	N.T. 2	Ανύψωση καταβίβασις φρεατίων πεζοδρομίων	ΥΔΡ 6326	τεμ.	25,00	45,00	1.125,00		
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>114.403,06</b>	<b>114.403,06</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β</b>	<b>114.373,06</b>	<b>127.715,56</b>
							ΓΕ και ΟΕ 18 %	22.988,80	
ΓΡΕΒΕΝΑ 15/3/2018							σύνολο 1	150.704,36	
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ							Απρόβλεπτα 15 %	22.605,65	
							σύνολο 2	173.310,01	
							Αναθεώρηση	77,08	
<b>ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>							σύνολο 3	173.387,09	
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ							Φ.Π.Α. 24 %	41.612,90	
							σύνολο 4	215.000,00	