ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	**ΕΡΓΟ**	**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**					
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**					
Αριθμός Μελέτης: 26 /2018							

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ.Τιμ.	Είδος Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρ.	Μο-νάδα	Τιμη Μονά-δας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1.	**22.22.01**	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	6,70	**1300**	**8.710,00**	
2.	**52.76.01**	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5276	m3	560,00	**1**	**560,00**	
3.	**52.79.01**	Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5279	m3	380,00	**1**	**380,00**	
4.	**52.80.02**	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m2	19,00	**400**	**7.600,00**	
5.	**64.01.01**	Χιονοφράχτες - σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	ΟΙΚ 6401	kg	4,50	**200**	**900,00**	
6.	**72.11**	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	22,50	**1300**	**29.250,00**	
7.	**72.11ΣΧ**	Ανάσυρση κεράμων	ΟΙΚ 7211	m2	8,50	**605**	**5.142,50**	
8.	**76.27.04**	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	95,00	165,00	**15.675,00**	
9.	**79.09**	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	7,90	1.300,00	**10.270,00**	
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				**78.487,50**
				Γ.Ε+ΟΕ 18%				**14.127,75**
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				**92.615,25**
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				**13.892,29**
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				**106.507,54**
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				**8.008,59**
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				**114.516,13**
				ΦΠΑ 24%				**27.483,87**
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ				**142.000,00**
		ΓΡΕΒΕΝΑ, 29/03/2018						
		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ						
		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.					Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	
		Καρέτσος Αναστάσιος				Φωτόπουλος Ευθύμιος		
		Μηχ/γος Μηχανικός				Πολ. Μηχ/κος ΤΕ		

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS BALODIMOS
Ημερομηνία: 2018.09.04 08:33:26 EEST
Αιτία: Ακριβές Φωτοαντίγραφο