

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης τμήματος του χώρου στάθμευσης στο αμαξοστάσιο του Δήμου και του κτιρίου που βρίσκεται αριστερά της εισόδου του χώρου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

A) Επισκευή του μικρού κτιρίου αριστερά της εισόδου όπου θα γίνουν τα εξής:

Καθαίρεση της στέγης και αντικατάσταση της (σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας), κατασκευή ταβανιού, καθαίρεση του δώματος που βρίσκεται στη νότια πλευρά, άνοιγμα παραθύρου στη νότια πλευρά, κατασκευή επιχρισμάτων στην πίσω πλευρά διάστρωση του χώρου με χυτό σκυρόδεμα, επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, υπόγεια εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την **ανάλογη σήμανση**.

B) Κατασκευή ράμπας για πλύσιμο οχημάτων.

Θα γίνει αριστερά από την είσοδο δίπλα από το κτίριο μήκους 12,00 μ. περίπου από χυτό σκυρόδεμα σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης

Γ) Διαμόρφωση χώρου για στάθμευση.

Θα γίνει γενική εκσκαφή του χώρου, αμέσως μετά την είσοδο μπροστά δεξιά και αριστερά εμβαδού 1.600,00 μ² περίπου βάθους 0,60μ διάστρωση με αδρανή υλικά αμμοχάλικα ποτάμιας προέλευσης πάχους 0,40μ. (640,00 μ³) και με 2 στρώσεις 3 Α. Στο νότιο μέρος και σε 3 χαμηλότερα σημεία θα κατασκευαστεί αγωγός Φ 250 και φρεάτια συγκέντρωση διατάσεων 0,80Χ0,80 για τα νερά της βροχής.

Δ) Οδοστρωσία Ασφαλτόστρωση.

Διάστρωση των χώρων στάθμευσης και του δρόμου προς τη αποθήκη αλατιού με 2^η στρώση 3 Α και ασφαλτόστρωση, εμβαδού 3.500,00μ² περίπου.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας στην ομάδα Α ΙV και χαρακτηρίζεται οδός μεταξύ μικρών οικισμών.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των **74.400 €** με τον ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. υπάρχει πίστωση 000,00 € για το έτος 2018.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την **ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)** του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Γρεβενά 29-3-2018

Ο Συντάκτης

Νικόλαος Γ. Καραγιάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ