

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ				ΕΡΓΟ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ. Κ. ΤΡΙΚΩΜΟΥ			
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
Κ.Α.15.7311.010								
Αριθμός Μελέτης: 60/2020								
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>								
α/α	Αρ.Τιμ.	Είδος Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρ.	Μο-νάδα	Τιμη Μονά-δας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
		<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
1	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	6,70	100,00	670,00	
2	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	25,00	337,50	
3	10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	500,00	175,00	
4	52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5276	m3	675,00	9,00	6.075,00	
5	52.79.02	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5279	m3	450,00	2,00	900,00	
6	52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m2	19,00	245,00	4.655,00	
7	64.01.01	Χιονοφράχτες - σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	ΟΙΚ 6401	kg	4,50	500,00	2.250,00	
8	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	22,50	245,00	5.512,50	
9	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	7,90	245,00	1.935,50	
10	3.01	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια	ΗΛΜ 1	ΜΜ	15,00	76,00	1.140,00	
11	3.02	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Σ	ΗΛΜ 8	ΜΜ	5,60	30,00	168,00	
12	52.01.02	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΟΙΚ 5202	m3	560,00	1,50	840,00	
13	52.41	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	ΟΙΚ 5241	m2	24,50	240,00	5.880,00	
14	54.25	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	ΟΙΚ 5422	m2	157,00	32,00	5.024,00	
15	54.51	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 5451.1	m2	168,00	6,50	1.092,00	
16	54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m2	118,00	7,00	826,00	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>				<b>37.480,50</b>
				<b>Γ.Ε+ΟΕ 18%</b>				<b>6.746,49</b>
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>				<b>44.226,99</b>
				<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>				<b>6.634,05</b>
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>				<b>50.861,04</b>
				<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>				<b>348,64</b>
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>				<b>51.209,68</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>12.290,32</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>				<b>63.500,00</b>
		ΓΡΕΒΕΝΑ, 14/8/2020						
		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ						
		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.						Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
		Καρέτσος Αναστάσιος						Φωτόπουλος Ευθύμιος
		Μηχ/γος Μηχανικός						Πολ. Μηχ/κος ΤΕ

