

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ		ΓΡΕΒΕΝΩΝ				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ								
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ								
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ :		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ				
Αριθμ. μ	.11/2019			Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ				
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ						74.400,00 €		
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	0,89*	500,00	445,00	
	A-4	Διάνοιξη τάφρων						
2	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	1,84*	60,00	110,40	
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
3	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	18,27*	30,00	548,10	
4	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	1,82*	1.650,00	3.003,00	
	22.15	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.						
5	22.15.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	56,00	12,00	672,00	
	A-18	Προμήθεια δανείων						
6	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	2,95*	350,00	1.032,50	
7	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	350,00	367,50	
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
8	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	190,00	17.898,00	
9	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	104,00	40,00	4.160,00	
10	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	660,00	759,00	
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	500,00	575,00	
		ΦΑΤΝΕΣ						
12	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	2,70	1.900,00	5.130,00	
13	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	2,50	960,00	2.400,00	
14	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	23,00*	135,00	3.105,00	
15	11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	kg	3,10	30,00	93,00	
16	12.10.07	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	27,60	50,00	1.380,00	
	E-4	Κιγκλιδώματα						
17	E-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	12,05	150,00	1.807,50	
18	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	2,70	270,00	729,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α ΟΜΑΔΑΣ							44.215,00	44.215,00
							ΓΕ% ΟΕ 18 %	7.958,70
							ΓΡΕΒΕΝΑ 7/3/2019	52.173,70
							ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	7.826,06
							Απρόβλεπτα 15 %	59.999,76
							σύνολο 2	0,24
							Αναθεώρηση	60.000,00
							σύνολο 3	14.400,00
							σύνολο 4	74.400,00
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ						
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ		ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ						
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ						
ΓΡΕΒΕΝΑ 7/3/2019								