

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ				ΕΡΓΟ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ -			
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ			
Κ.Α.02.10. 10.7331.043								
Αριθμός Μελέτης: 18/2020								
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Αρ.Τιμ.	Είδος Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρ.	Μο-νάδα	Τιμη Μονά-δας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	6,70	950,00	6.365,00	
2	52.76.01	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5276	m3	560,00	0,50	280,00	
3	52.79.01	Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5279	m3	380,00	1,00	380,00	
4	52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m2	19,00	100,00	1.900,00	
5	64.01.01	Χιονοφράχτες - σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	ΟΙΚ 6401	kg	4,50	150,00	675,00	
6	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	22,50	950,00	21.375,00	
7	72.11ΣΧ	Ανάσυρση κεράμων	ΟΙΚ 7211	m2	8,50	10,00	85,00	
8	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	7,90	950,00	7.505,00	
9	72.31.01	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	15,70	340,00	5.338,00	
10	3.01	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια	ΗΛΜ 1	ΜΜ	15,00	10,00	150,00	
11	3.02	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Σ	ΗΛΜ 8	ΜΜ	5,60	10,00	56,00	
								44.109,00
								7.939,62
								52.048,62
								7.807,29
								59.855,91
								144,09
								60.000,00
								14.400,00
								74.400,00
		ΓΡΕΒΕΝΑ, 20/03/2018						
		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ						
		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.					Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	
		Καρέτσος Αναστάσιος					Φωτόπουλος Ευθύμιος	
		Μηχ/γος Μηχανικός					Πολ. Μηχ/κος ΤΕ	

