

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑ : 02.10.30.7326.221

α/α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
A : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
1	3.01.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6053	m3	0,62	1.000,00	620,00	
2	3.15.01	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΥΔΡ 6065	m3	1,24	500,00	620,00	
3	4.01.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία	ΥΔΡ 6082.1	m3	41,20	20,00	824,00	
4	8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	9,80	250,00	2.450,00	
5	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	8,20	150,00	1.230,00	
6	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	82,00	40,00	3.280,00	
7	9.13	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx	m3	18,50	40,00	740,00	
8	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	0,98	500,00	490,00	
9	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	50,00	700,00	
10	11.05	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 6751	kg	2,10	150,00	315,00	
11	12.14.01.03	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,00	800,00	3.200,00	
12	13.03.01.01	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	100,00	10,00	1.000,00	
13	11.7ΣΧ	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση ποτιστρών (μήκους 3,00μ/τεμ.) από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τις υδραυλικές εργασίες	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	200,00	130,00	26.000,00	
14	A-18.1	Προμήθεια δανείων Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4 με μεταφορά	ΟΔΟ-1510	m ³	3,15	500,00	1.575,00	
15	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,08	500,00	540,00	
			500					43.584,00
				Γ.Ε+ΟΕ 18%				7.845,12
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				51.429,12
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				7.714,37
				ΑΘΡΙΣΜΑ				59.143,49
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				856,51
				ΑΘΡΙΣΜΑ				60.000,00
				ΦΠΑ 24%				14.400,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ				74.400,00

Γρεβενά 20/3/2020

Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής ΤΥ

Φωτόπουλος Ευθύμιος
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Καρέτσος Αναστάσιος
 Μηχ/γος Μηχανικός