

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ							
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΜΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ				
Αριθμ. μ	97/2018						
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ						1.065.000,00 €	
a/a	a/a Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
	A-4	Διάνοιξη τάφρων					
1	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβρογχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	1,84*	4.000,00	7.360,00
	A-18	Προμήθεια δανείων					
2	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	6,18*	2.000,00	12.360,00
3	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121B	m ³	13,33*	1.500,00	19.995,00
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	3.500,00	3.675,00
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α ΟΜΑΔΑΣ	43.390,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας					
5	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m ²	2,15*	2.500,00	5.375,00
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
6	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	2,25*	2.500,00	5.625,00
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β ΟΜΑΔΑΣ	11.000,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)							
7	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269A	m	1,00	139,70	139,70
	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)					
8	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,45	500,00	725,00
9	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	37.010,00	44.412,00
10	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	82,54*	2.100,00	173.334,00
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας					
11	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	8,15*	37.010,00	301.631,50
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ ΟΜΑΔΑΣ	520.242,20
						ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	574.632,20

