

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κονδ. Αναθ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΩΚΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	0,70	16.775,26	11.742,68
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής	A-14	ΟΔΟ 1310	M	0,65	8.000,00	5.200,00
3	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E2 έως E3	A-18.1	ΟΔΟ 1510	M3	5,80	13.246,30	76.828,54
4	Δάνεια θραυστών υλικών λατομείου κατηγορίας E4	A-18.3	ΟΔΟ 1510	M3	10,75	700,00	7.525,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ 1530	M3	1,05	18.500,00	19.425,00
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ							120.721,22
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00μ	B-1	ΟΔΟ 2151	M3	4,00	500,00	2.000,00
7	Σκυρόδεμα C12/15 εξομαλυντικών	B-29.2.2	ΟΔΟ 2531	M3	89,80	30,00	2.694,00
8	Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών	B-29.3.4	ΟΔΟ 2532	M3	126,00	15,00	1.890,00
9	Σκυρόδεμα C16/20 περιβλημάτων αγωγών	B-29.3.1	ΟΔΟ 2532	M3	94,20	88,13	8.301,85
10	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	12.01.01	ΥΔΡ 6551.3	M	41,20	300,00	12.360,00
ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							27.245,85
11	Υπόβαση πάχους 0,10 μ.	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111.B	M2	1,58	45.450,36	71.811,57
12	Βάση πάχους 0,10 μ.	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211.B	M2	1,68	43.700,26	73.416,44
13	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	ΟΔΟ 3311.B	M3	17,35	0,00	0,00
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	1,20	43.801,23	52.561,48
15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. ΠΤΠ Α265	Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.B1	M2	8,00	43.801,23	350.409,84
ΟΜΑΔΑ Δ ΣΗΜΑΝΣΗ							548.199,32
16	Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος	E-17.1	ΟΙΚ - 7788	M2	3,80	1.540,00	5.852,00
17	Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανάκλαστικές με	E-8.1	ΟΙΚ-6541	m ²	173,00	10,00	1.730,00
18	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	30,00	1.611,00
19	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	ΟΔΟ-2653	τεμ.	49,30	40,00	1.972,00
ΣΥΝΟΛΟ							11.165,00
ΓΕ & ΟΕ 18%							127.319,65
ΣΥΝΟΛΟ							834.651,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							125.197,66
ΣΥΝΟΛΟ							959.848,70
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							7.893,24
ΣΥΝΟΛΟ							967.741,94
ΦΠΑ 24%							232.258,06
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							1.200.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ 11/12/2018
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ Ε