



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2020)

Αριθμ. μ 26/2020

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**74.400,00 €**

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ : ΦΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,65	1.000,00	1.650,00	
2	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65	1.000,00	1.650,00	
	A-18	Προμήθεια δανείων						
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m3	2,95*	320,00	944,00	
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	320,00	336,00	
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
5	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	2,24*	350,00	784,00	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
6	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	2,34*	1.300,00	3.042,00	
7	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό ναλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	2,70	1.400,00	3.780,00	
8	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	2,50	660,00	1.650,00	
9	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	19,20*	120,00	2.304,00	
10	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,45	300,00	435,00	
11	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1	Απόβλημα απόξεσης ασφάλτου		ton	3,43	30,00	102,90	
12	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	2.200,00	2.640,00	
13	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	1.000,00	450,00	
14	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	82,60*	60,00	4.956,00	
15	Δ-6 σχ.	Κατασκευή ασφαλτικής επισκευαστικής στρώσης (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ)	ΟΔΟ-4421Β.1σχ	ton	150,00	10,00	1.500,00	
16	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	7,99*	2.200,00	17.578,00	
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
17	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	100,00	380,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Δ ΟΜΑΔΑΣ							44.181,90	44.181,90
ΓΡΕΒΕΝΑ 15/4/2020							ΓΕ% ΟΕ 18 %	7.952,74
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ							σύνολο 1	52.134,64
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ							Απρόβλεπτα 15 %	7.820,20
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ							σύνολο 2	59.954,84
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ							Αναθεώρηση	45,16
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ							σύνολο 3	60.000,00
							ΦΠΑ 24 %	14.400,00
							σύνολο 4	74.400,00