

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ								
1	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	16,00	1,65	26,40	
	10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο						
2	10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	320,00	0,35	112,00	
3	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m ³	40,00	3,80	152,00	
	22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους						
4	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	150,00	7,90	1.185,00	
	32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας						
5	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	40,00	84,00	3.360,00	
6	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m ²	15,00	15,70	235,50	
	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
7	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	450,00	1,01	454,50	
8	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m ²	1.200,00	22,50	27.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								32.525,40
ΟΜΑΔΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	ΑΤΗΕ Ν9325	Ιστός φωτισμού ύψους 5 μ.	ΗΛΜ 101	τεμ	16,00	632,42	10.118,72	
2	ΑΤΗΕ Ν9361.1.1	Φωτιστικό σώμα LED κορυφής	ΗΛΜ 103	τεμ	16,00	650,00	10.400,00	
3	ΑΤΗΕ Ν9336.3.1	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM διατομής 5Χ1,5 mm ²	ΗΛΜ 046	m	48,00	1,88	90,24	
4	ΑΤΗΕ 8773.5.2	Καλώδιο NYΥ Καλώδιο NYΥ διατομής 4Χ2,5 mm ²	ΗΛΜ 102	m	130,00	3,94	512,20	
5	ΑΤΗΕ 8773.5.3	Καλώδιο NYΥ Καλώδιο NYΥ διατομής 4Χ4 mm ²	ΗΛΜ 102	m	506,00	4,94	2.499,64	
6	ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 60.10.80	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (Πίλλαρ) οδοφωτισμού	ΗΛΜ 053	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00	
7	ΑΤΗΕ 9347	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	ΗΛΜ 052	τεμ	1,00	288,47	288,47	
8	ΑΤΗΕ 9339	Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος Διατομής 6 mm ²	ΗΛΜ 045	m	32,00	4,63	148,16	
9	ΑΤΗΕ 9344	Σφικτήρας	ΗΛΜ 045	τεμ	16,00	13,44	215,04	
10	ΑΤΗΕ Ν9335.1	Ακροκιβώτιο ιστού για μονό ή διπλό βραχίονα	ΗΛΜ 104	τεμ	16,00	63,06	1.008,96	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								26.781,43
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α, Β								59.306,83

Γ.Ε+ΟΕ 18%	10.675,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	69.982,06
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10.497,31
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	80.479,37
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	165,79
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	80.645,16
ΦΠΑ 24%	19.354,84
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	100.000,00

Οι Συντάκτες

Κοπάνας Απόστολος
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ματεντζίδης Ιωάννης
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γρεβενά 12 - 10 - 2020
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Δ/ντής Τ.Υ.

Καρέτσος Αναστάσιος
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ