

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΕΡΓΟ: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ							
Α.Μ. 44/2018							
α/α	Αριθ.Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες για τη δημιουργίαυπόγειων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m ³	214,00	2,80	599,20
2	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m ³	191,00	4,50	859,50
	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων					
3	20.05.01	σε έδαφη γαιώδη ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m ³	250,00	4,50	1.125,00
4	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m ³	90,00	15,70	1.413,00
	A-18	Προμήθεια δανείων					
5	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E2 έως E3 με μεταφορά	ΟΔΟ-1510	m ³	50,00	3,15	157,50
6	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	50,00	1,05	52,50
	3.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε έδαφη γαιώδη - ημιβραχώδη					
	3.01.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6053	m ³	20,00	0,62	12,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α							4.219,10
ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ - ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ							
7	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυροσφραγού					
8	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	150,00	90,00	13.500,00
9	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	m ²	310,00	15,70	4.867,00
10	38.10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλότυπων	ΟΙΚ-3841	m ²	310,00	5,60	1.736,00
11	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	2.921,00	1,07	3.125,47
12	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500S)	ΟΙΚ-3873	kg	1.795,56	1,01	1.813,52
	11.02.04	Εοχάρης υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	150,00	2,90	435,00
	12.10.05	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	20,00	14,70	294,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β							25.770,99
ΟΜΑΔΑ Γ. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
13	43.01	Λιθοδομές ανωδομών					
14	43.01.02	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4307	m ³	1,50	93,00	139,50
15	45.03	Διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων (ημιεμπλεκτών) λιθοδομών	ΟΙΚ-4503	m ²	22,70	13,50	306,45
16	78.96.01 σχετ.	Επιστρώσεις με κυβόλιθους εκ βασάλτη	ΟΙΚ-7452	m ²	120,00	25,00	3.000,00
17	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ-7311	m ²	805,33	22,50	18.119,93
18	73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ-7312	m ²	47,04	28,00	1.317,12
19	52.36.03	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές διατομές με ημιπεραστές τάβλες	ΟΙΚ-5238	m ²	16,00	22,50	360,00
20	52.43.02	Κατεργασία τρι ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων	ΟΙΚ-5244	m ²	16,00	4,60	73,60
21	61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm	ΟΙΚ-6104	kg	163,50	2,70	441,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ							23.758,05
ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
22	ΑΤΗΕ Ν8749.2.2	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων με χυτοσίδηρον κάλυμα, διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 75	ΗΛΜ 010 100%	τεμ	6,00	324,53	1.947,18
23	ΑΤΗΕ Ν9367	Φωτιστικό σώμα κορυφής LED	ΗΛΜ 060 100%	τεμ	6,00	700,00	4.200,00
24	ΑΤΗΕ 9301.3	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τοιμεντοιστού ή σιδηροιστού . Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες	ΗΛΜ 010 100%	m ³	7,20	55,82	401,90
25	ΑΤΗΕ 9302.2	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων. Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ημιβραχώδες	ΗΛΜ 010 100%	m ³	24,28	23,92	580,78
26	ΑΤΗΕ Ν 9305.4	Διάστρωση με πλάκες μπετό (με υπογείωση από τη Δ.Ε.Η.), διαστάσεων 50X25X4 cm σε χάνδακα πλάτους 50 cm.	ΗΛΜ 010 100%	m	69,38	8,86	614,71
27	ΑΤΗΕ Ν 9307.2.2	Φρεάτιο γείωσης	ΗΛΜ 010 100%	τεμ	1,00	194,69	194,69
28	ΑΤΗΕ Ν9312.1.2	Βάση σιδηροιστού άοπλη διαστάσεων 1,00X1,00 m και βάθους 1,20 m	ΗΛΜ 101 100%	τεμ	6,00	280,41	1.682,46
29	ΑΤΗΕ Ν9315.2	Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Π. Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Π. Φ100	ΗΛΜ 008 100%	m	69,38	7,06	489,82
30	ΑΤΗΕ Ν9323	Σιδηροιστός ύψους 3,5 μέτρων	ΗΛΜ 101 100%	τεμ	6,00	482,42	2.894,52
31	ΑΤΗΕ 9335.1	Ακροβίβιο ιστού για μονό βραχίονα	ΗΛΜ 104 100%	τεμ	6,00	63,06	378,36
32	ΑΤΗΕ Ν9336.1.1.	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM διατομής 3X1,5 mm2	ΗΛΜ 046 100%	m	18,00	1,35	24,30
33	ΑΤΗΕ 8773.5.4	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM διατομής 4X6 mm2	ΗΛΜ 047 100%	m	94,68	6,05	572,81
34	ΑΤΗΕ 9340.3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25 mm2	ΗΛΜ 045 100%	m	94,68	6,25	591,75
35	ΑΤΗΕ Ν9342	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροπλήνα Φ2 ins μήκους 2,50μ	ΗΛΜ 005 100%	τεμ	1,00	37,35	37,35
36	ΑΤΗΕ 9344	Σφικτήρας	ΗΛΜ 045 100%	τεμ	9,00	13,44	120,96
37	ΑΤΗΕ 9347	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	ΗΛΜ 052 100%	τεμ	1,00	294,22	294,22
38	ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 60.10.80	Πίλλαρ φωτισμού	ΗΛΜ 052 100%	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00
39	ΑΤΗΕ Ν9470.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σετ αγκυρίου θεμελίωσης σιδηροιστού	ΗΛΜ 101 100%	τεμ	6,00	41,05	246,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Δ							16.772,12

